



Universidad de
Nariño

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 3)

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 1 de 3

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

Fecha:

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Pasto (N)

Asunto.: PROPUESTA ECONÓMICA

Convocatoria Pública No. _____ de 2016

El suscrito, _____, en calidad de representante legal de _____ y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

	RED DE GAS PROPANO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ACOMETIDA	ML	163.00		
1.2	EXCAVACIÓN Y RELLENO	M3	90.90		
1.3	REPOSICIÓN VÍA (INCLUYE CORTE Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA)	M2	8.50		
1.4	RED DE GAS EN MANGUERA IPS DE80 1 plg. (INCLUYE CINTA DE SEÑALIZACIÓN)	ML	163.00		
1.5	RED DE GAS EN TUBO EN ACERO AL CARBONO 1 plg SCH40 (INCLUYE ACCESORIOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	248.00		
1.6	RED DE GAS EN TUBO EN ACERO AL CARBONO 1/2plg SCH40. (INCLUYE ACCESORIOS, ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	320.00		
1.7	REGISTRO 1plg.	UN	7.00		
1.8	REGISTRO 1/2plg.	UN	18.00		
1.9	ELEVADOR 1 plg.	UN	1.00		
1.10	REGULADORES DE GAS 1 plg.	UN	7.00		

	EQUIPAMIENTO DE REDES SOBRE MESONES CENTRALES Y OTROS ACABADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2.1	MUEBLE EN FORMICA COLOR BLANCO PARA MESÓN CENTRAL SEGÚN DISEÑO	ML	217.11		
2.2	SALIDA DE GAS SOBRE MUEBLE EN MADERA EN 1/2plg, INCLUYE VÁLVULA Y RACOR DE 3/8plg.	UN	343.00		
2.3	SALIDA PUNTO ELÉCTRICO CON POLO A TIERRA 110V GFCI.	UN	294.00		
2.4	SALIDA PUNTO ELÉCTRICO CON POLO A TIERRA 220V GFCI.	UN	114.00		



Universidad de
Nariño

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 3)

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 2 de 3

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

2.5	SALIDA HIDRÁULICA EN TUBERÍA HG EN 1/2 plg (INCLUYE VÁLVULA DE MEDIO GIRO EN BRONCE Y RACOR DE 3/8 plg)	UN	294.00		
2.6	MURO EN FIBROCEMENTO 8mm PARA PREPARACIÓN DE REACTIVOS INCLUYE PINTURA	M2	5.80		
2.7	VENTANAS EN ALUMINIO PARA ATENCIÓN A PÚBLICO EN DEPÓSITOS Y PREPARACIÓN DE REACTIVOS EN PUERTAS DE ACCESO INCLUYE REPISA. (SEGÚN DETALLE)	UN	2.00		
2.8	TUBERÍA DE DESAGÜE DE PVC-S 2plg BAJO MESÓN CENTRAL (SEGÚN DETALLE-4 SALIDAS POR MESÓN)	ML	97.20		

INSTALACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE LABORATORIOS		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
3.1	TABLERO TRIFÁSICO 12 CTOS INCLUYE PROTECCIONES. (PARA CABINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES)	UN	9.00		
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1 1/4plg	ML	78.30		
3.3	BANDEJA PORTACABLES PCF 54x150mm	ML	90.90		
3.4	RED ELÉCTRICA TRIFÁSICA AWG 5#8 PARA TABLERO TRIFÁSICO	ML	214.77		
3.5	INSTALACIÓN DUCHAS DE EMERGENCIA	UN	9.00		
3.6	INSTALACIÓN DE DESIONIZADORES Y DESTILADORES (INCLUYE RED HIDRÁULICA PVC 1/2plg. Lmax 10m Y VÁLVULA PVC 1/2 PLG)	UN	8.00		
3.7	PUNTO ELÉCTRICO 110V. CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA EMT 1/2 plg. Lmax=10m	UN	7.00		
3.8	PUNTO ELÉCTRICO 220V. CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA EMT 3/4 plg. Lmax=10m	UN	6.00		

COSTOS INDIRECTOS

COSTO DIRECTO		
AUI	30.00%	
IVA SOBRE UTILIDAD	___%	

- El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.



Universidad de
Nariño

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 3)

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 3 de 3

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

Cordialmente,

FIRMA

Nombre _____

NIT ó C.C. No. _____ de _____

Dirección _____

Teléfonos. _____ Fax. _____

Ciudad _____

Correo electrónico _____