



Universidad de
Nariño

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 3)

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 1 de 3

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

Fecha:

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Pasto (N)

Asunto.: PROPUESTA ECONÓMICA
Convocatoria Pública No. 216616 de 2016

El suscrito, _____, en calidad de representante legal de _____ y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

CAMPAMENTOS Y CERRAMIENTO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	834,00		
1,2	PERFILADO Y ADECUACION DE LOTE PARA CAMPAMENTOS (INCLUYE DESALOJO)	M2	834,00		
1,3	CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RETIRO DE RAICES)H<1.5	UN	20,00		
1,4	VIGA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15x30cm REF. 2No.4ENo.3 c/.15, PARA CIMIENTO DE CAMPAMENTO DE MATERIALES	ML	122,00		
1,5	MURO EN MADERA TIPO RAYADO O SIMILAR PARA CAMPAMENTO INCLUYE ESTRUCTURA EN GUADUA	M2	1.439,00		
1,6	CUBIERTA EN LAMINA DE ZINC CAMPAMENTO INCLUYE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN GUADUA	M2	1.333,00		
1,7	PUERTA PARA ACCESO PRINCIPAL EN METALDECK, PERFILES PHR DE 5.8 X 2.4 SEGÚN DETALLE ANEXO (Inlcuye candados y cadena diámetro 1/2plg)	UND	1,00		
1,8	PUERTA EN MADERA TIPO RAYADO 2 X 2.3M. PARA CAMPAMENTO (Inlcuye candados y cadena diámetro 1/2plg)	UN	4,00		
1,9	PUERTA EN MADERA TIPO RAYADO 1X2M. PARA CAMPAMENTO (Inlcuye candados y cadena diámetro 1/2plg)	UN	27,00		
1,10	CIERRE EN LAMINA DE ZINC Y GUADUA H=2.4	M2	846,00		
1,11	INSTALACION RED HICA 1/2" (INCLUYE EXCAVACIONES Y ACCESORIOS)	ML	50,00		
1,12	LLAVE PASO 1/2"	UN	1,00		
1,13	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UN	4,00		
1,14	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UN	2,00		
1,15	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UN	2,00		
1,16	RED SANITARIA PVC 4" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	ML	10,00		
1,17	RED SANITARIA 2"	ML	6,00		
1,18	SANITARIO INSTITUCIONAL	UN	2,00		
1,19	LAVAMANOS DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL	UN	2,00		
1,20	REUBICACION DE CASETA CELADURIA	UN	1,00		
1,21	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 2500 PSI e=10 cm	M2	414,00		
1,23	DESALOJO DE MATERIAL	M3	50,00		



Universidad de
Nariño

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 3)

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 2 de 3

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

ADECUACION DE VIA ACCESO					
LABORATORIOS		UNIDAD	CANTIDAD		
2,1	DESCAPOTE Y PERFILADO DE VIA PARA ACCESO A LABORATORIOS (INCLUYE DESALOJO)	M2	815,00		
2,2	BASE GRANULAR MEJORADA CON CEMENTO (10:4) E=20cm	M3	163,00		
Subtotal					

INSTALACIONES HIDRAULICAS		UNIDAD	CANTIDAD		
3,1	ACOMETIDA DE RED DE AGUA POTABLE EN 4"	ML	151,00		
3,2	LLAVE DE PASO 2", INCLUYE BUJE DE REDUCCION	UND	5,00		
3,3	UNION REPARACION DE 4"	UND	3,00		
3,4	VALVULA HF COMPUERTA DE 4"	UND	1,00		
3,5	RED HIDRAULICA 1" RDE 21	ML	150,00		
3,6	EXCAVACIONES PARA REPOSICION DE REDES HIDRAULICAS	M3	133,00		
3,7	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Emax=15cm	M2	30,00		
3,8	REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO 3000 PSI CON ACELERANTE a 7 dias e= 15cm	M2	30,00		
3,9	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	133,00		
Subtotal					

INSTALACIONES ELECTRICAS		UNIDAD	CANTIDAD		
4,2	RED ELECTRICA PARA TABLERO EN CABLE EN ALUMINIO ACSR 4No.4+1No.6	ML	220,00		
4,3	RED ELECTRICA PARA TABLERO EN CABLE EN ALUMINIOACSR 1 No.4+ 1 LINEA EN CABLE THHN/THWN 08	ML	280,00		
4,5	TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS (4 BREACK DE 60 AMP, 3 BREACK TRIFASICO DE 2 X 70AMP), INCLUYE VARILLA de 1.80	UN	5,00		
4,6	SALIDAS PARA TOMA MONOFASICA (INCLUYE TUBO CONDUIT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 2 N° 12 + 1 N° 14 Lapprox = 8m)	PUNTO	34,00		
4,7	INTERRUPTOR SENCILLO. (INCLUYE RED ELECTRICA 2No. 12 + 1 No. 14 Lapprox = 8m)	PUNTO	32,00		
4,8	SALIDA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUYE TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE DE 2N°12 Lapprox = 6m.)	PUNTO	32,00		
4,8	REFLECTORES METAL HALIDE 400WTS - PARA ILUMINACION EXTERNA	UND	14,00		
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES EN CONCRETO DE L= 12m (PESO 510KG)PARA REDES ELECTRICAS E ILUMINACION (INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETENIDA)	UND	6,00		
4,10	TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS (BREACK DE BREAK MONOPOLAR 15A a 20A),	UND	1,00		
4,11	REUBICACION DE RED ELECTRICA INCLUYE REUBICACION DE POSTES EN CONCRETO	ML	179,00		
Subtotal					



Universidad de
Nariño

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONOMICA (ANEXO 3)

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 3 de 3

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

COSTOS INDIRECTOS MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

AUI

30%

- El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.

Cordialmente,

FIRMA

Nombre _____

NIT ó C.C. No. _____ de _____

Dirección _____

Teléfonos. _____ Fax. _____

Ciudad _____

Correo electrónico _____