



Universidad de
Nariño

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 3)

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 1 de 2

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

Fecha:

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Pasto (N)

Asunto.: PROPUESTA ECONÓMICA

Convocatoria Pública No. _____ de 2017

El suscrito, _____, en calidad de representante legal de _____ y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

FORMULARIO DE CANTIDADES
OFICINAS TEMPORALES LICEO CENTRO
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FECHA: FEBRERO 2017

PRELIMINARES					
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	431.00		
01.02	EXCAVACIÓN MANUAL Y NIVELACIÓN	M3	88.00		
01.03	DESALOJO MATERIAL SOBRANTE	M3	114.00		

ESTRUCTURA					
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
02.02	PLACA CONTRAPISO CCTO 3000PSI E=0.08M INCL. MALLA ELECTROSOLDADA 3MM @0.15M Y POLYSEC INCL CONCRETO DE NIVELACIÓN	M2	431.00		
02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL PHR CAJÓN 160*60 CAL. 2 MM	ML	154.00		
02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2"*3" CAL 18	ML	109.00		
02.06	ZAPATA EN CONCRETO (F'C= 210 KGF/CM2) 0.80X0.80X0.25 5#4 @0.17M • EN CADA SENTIDO	UN	20.00		
02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN LA MINA DE METALDECK 2" CAL 22 SEGÚN DISEÑO	M2	139.00		
02.08	INSTALACIÓN DE TEJA ONDULADA INCL LIMPIEZA Y TRANSPORTE TOROBAJO - CENTRO	M2	431.00		
02.09	INSTALACIÓN DE CORREAS INCL LIMPIEZA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE L MAX : 5.50 MT	UN	48.00		
02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PVC RAINGO PARA CUBIERTA INCL SOPORTES Y ACCESORIOS	ML	24.00		
02.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC	ML	22.00		
02.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES EN VARILLA Ø1/2" TERMINALES ROSCADAS INCL. ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	193.00		
02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE PARA PERFIL PHR CAJON A PLACA DE CONTRAPISO INCL CONCRETO (F'C=210 KGF/CM2) Y SOLDADURA SEGÚN DETALLE	UND	20.00		
02.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN 0.6*0.6*1.0 M INCL TAPA EN CONCRETO	UN	3.00		
02.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC 4" INCL ACCESORIOS PARA RED, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO Y RESANES EN CONCRETO	ML	50.00		
02.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GAL. CAL 22 INCL SOLDADURA SEGÚN DETALLE	ML	24.00		

INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA BOMBILLO INCLUYE PLAFÓN , BOMBILLO AHORRADOR 20W, RED 2 N 12 L MAX 10 MT, Y DUCTO PVC CONDUIT	UN	48.00		
03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA L MAX 8MT INCL DUCTO PVC CONDUIT	UN	13.00		



Universidad de
Nariño

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 3)

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 2 de 2

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE L MAX 5MT INCL DUCTO CONDUIT 1/2"	UN	3.00		
03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO 12 CIRCUITOS (NO INCLUYE ACOMETIDA INCL PROTECCIONES)	UN	1.00		
03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA TABLERO 4N4+1N8 D=2" INCL DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO Y RESANES EN CONCRETO	ML	90.00		

PUERTAS Y VENTANAS

		UNIDAD	CANTIDAD		
04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA 1*2.1 M INCL CHAPA Y PINTURA	UN	1.00		

COSTOS INDIRECTOS

COSTO DIRECTO
AIU

30%	

- El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.

Cordialmente,

FIRMA

Nombre _____

NIT ó C.C. No. _____ de _____

Dirección _____

Teléfonos. _____ Fax. _____

Ciudad _____

Correo electrónico _____