

 Universidad de Nariño	DEPARTAMENTO DE CONTRATACION PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 3)	Código: CYC-GEF-FR- 15
		Página: 1 de 1
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 2020-04-01

Fecha:

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Pasto (N)

Asunto.: PROPUESTA ECONÓMICA

Convocatoria Pública No. _____ de 2020

El suscrito, _____, en calidad de representante legal de _____ y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo	M2	1.150,00		
1,2	Campamento para Oficina, Almacén y Vestieros	M2	10,00		
1,3	Instalación Provisional de Energía L=70m	UND	1,00		
1,4	Instalación Provisional Hidrosanitaria	UND	1,00		
1,5	Demolición de pisos incluye repellos	M2	910,00		
1,6	Desmante de Cielos rasos existentes incluye estructuras	M2	1.100,00		
1,7	Desmante de instalaciones eléctricas existentes incluye cableado y accesorios	GL	1,00		
1,8	Desmante de instalaciones Hidrosanitarias existentes	GL	1,00		
1,9	Desmante de tejas de cubierta existente en mal estado	M2	12,00		
	SUBTOTAL				

2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2,01	Excavación Manual en material común de 0,0 a 1,0 metro	M3	5,00		
2,02	Excavación Mecánica en material común de 0,0 a 1,0 metro	M3	32,00		
2.03	Excavación Desagües y Eléctricas	M3	3,00		
2,04	Relleno Compactación Manual con Material Seleccionado Proyectante de Sitio. Incluye: Compactación hasta una Densidad del 95% de la Máxima Obtenida en el Ensayo del Proctor Modificado Medido en Sitio	M3	30,00		
2,05	Nivelación	M3	30,00		
2,06	Cargue, Transporte y Retiro del Material Sobrante, Proveniente de las Excavaciones, Hasta el Botadero.	M3	20,00		
	SUBTOTAL				

3,00	CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y CONCRETOS				
3,01	Afinado piso Mortero 1:3 E=0.04M	M2	920,00		
3,02	Solado de concreto 2000 psi	M3	2,00		
	SUBTOTAL				

4,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
4,01	Cajas de Inspección 0.60x0.60 Vaciada en Concreto	UND	3,00		
4,02	Red Sanitaria en PVC 4"	ML	35,00		
4,03	Punto Sanitario para Inodoro en Tubería PVC 3"	UND	10,00		
4,04	Suministro e Instalación Red Sanitaria en PVC 2"	ML	65,84		
4,05	Punto Sanitario Sifón piso Para Lavamanos en Tubería PVC 2"	UND	10,00		
4,06	Punto Sanitario Sifón piso Para Ducha en Tubería PVC 2"	UND	1,00		
4,07	Punto Sanitario Sifón de Piso en Tubería PVC 2"	UND	4,00		
4,08	Sistema de tratamiento de aguas residuales	UND	1,00		
4.09	Suministro e Instalación Red Sanitaria en PVC 3"	ML	64,46		
	SUBTOTAL				

5,00	MAMPOSTERIA				
5,01	Mampostería	M2	5,00		
5,02	Columnetas Concreto 3000 PSI	M3	2,00		
	SUBTOTAL				

6,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
6,01	BAJANTE ACOMETIDA PRINCIPAL	UND	1,00		
6,02	ACOMETIDA PRINCIPAL 4#1/0+1#6 INCLUYE EXCAVACION	ML	28,00		
6,03	MEDIDOR 3F ENERGIA ACTIVA Y REACTIVA 120-208V	UND	1,00		
6,04	CAJA DE INPECCION DE 60X60CM	UND	11,00		
6,05	TRANSFERENCIA AUTOMATICA	UND	1,00		
6,06	TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL	UND	1,00		
6,07	TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 12CIRC, CON TAPA, INCLUYE PROTECCIONES	UND	1,00		
6,08	TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 18CIRC, CON TAPA, INCLUYE PROTECCIONES	UND	2,00		
6,09	TABLERO DE DISTRIBUCION 2F, 8CIRC, CON TAPA, INCLUYE PROTECCIONES	UND	5,00		
6,10	TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 8CIRC, CON TAPA, INCLUYE PROTECCIONES	UND	1,00		
6,11	TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 4CIRC, INCLUYE PROTECCIONES	UND	1,00		
6,12	TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 6CIRC, INCLUYE PROTECCIONES	UND	5,00		
6,13	PLANTA ELECTRICA 3F, 45KVA, 120-208V	UND	1,00		
6,14	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00		
6,15	CASETA PARA PLANTA ELECTRICA DE 6m x 4	UND	1,00		
6,16	ALIMENTACION EN CABLE THHN 4#2 + 1#6 + PVC 1 1/2"	ML	35,00		
6,17	ALIMENTACION EN CABLE THHN 3#8 + 1#10 + PVC 1"	ML	330,00		
6,18	ALIMENTACION EN CABLE THHN 3#10 + EMT 3/4"	ML	7,00		
6,19	ALIMENTACION EN CABLE THHN 4#6 + 1#8 + PVC 1 1/2"	ML	35,00		
6,20	SALIDA ALIMENTADORES EN TUBERIA EMT DE 1" Y 1/2"	UND	7,00		
6,21	TOMACORRIENTE NORMAL	UND	161,00		
6,22	TOMACORRIENTE GFCI	UND	3,00		
6,23	TOMACORRIENTE REGULADO	UND	58,00		
6,24	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000BTU	UND	10,00		
6,25	ALIMENTACION DE TOMACORRIENTES EN CABLE THHN 3#12 + TUBERIA 1/2"	ML	1.346,00		
6,26	PANEL LED REDONDO DE 12W	UND	15,00		
6,27	PANEL LED REDONDO DE 9W	UND	46,00		
6,28	PLAFON CON BOMBILLO DE 12W	UND	36,00		
6,29	PANEL LED RECTANGULAR DE 40W	UND	83,00		
6,30	LAMPARA HERMETICA DE 40W	UND	10,00		

6,31	LAMPARA DE EMERGENCIA DE 2,4W	UND	22,00		
6,32	INTERRUPTORES SENCILLO, DOBLE, CONMUTABLE SENCILLO	UND	35,00		
6,33	SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	4,00		
6,34	ALIMENTACION DE ILUMINACION EN CABLE THHN 3#12 + TUBERIA 1/2"	UND	1.291,00		
SUBTOTAL					

7,00	PAÑETES Y PINTURAS				
7,01	Pañete de Muro. Mortero 1:4	M2	3,00		
7,02	Pintura para Muros - Madera	M3	2.000,00		
SUBTOTAL					

8,00	PISOS				
8,01	Suministro e instalación de Piso andino Blanco 33,8 x 33,8 cm. o similar	M2	920,00		
SUBTOTAL					

9,00	CUBIERTAS				
9,01	Suministro instalación de teja ondulada perfil 7 color verde incluye elementos de amarre y sujeción	M2	12,00		
9,02	Cielo Raso en Panel Yeso. Incluye estructura Estuco y Pintura Vinilo T1 Acrílica	M2	1.050,00		
SUBTOTAL					

10,00	VARIOS				
10,01	Cargue, Transporte y Retiro del Material Sobrante, P.	M3	7,00		
10,02	Aseo general entrega de obra	GBL	1,00		
SUBTOTAL					

COSTO DIRECTO OBRA				
---------------------------	--	--	--	--

AUI 30%				
ADMINISTRACIÓN			[22%]	
IMPREVISTOS			[3%]	
UTILIDAD			[5%]	
IVA SOBRE UTILIDAD			19%	

COSTO TOTAL OBRA (Costo directo + AUI)

COSTO TOTAL OBRA (Costo directo + AUI)				
---	--	--	--	--

Valor en letras. _____

- El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.

Cordialmente,

FIRMA

Nombre _____

NIT ó C.C. No. _____ de _____

Dirección _____

Teléfonos. _____ Fax. _____

Ciudad _____ Correo electrónico _____