


| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  | OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 3) | Código: CYC-GEF-FR- 15 |
| | | Página: 1 de 1 |
| | | Versión: 2 |
| | | Vigente a partir de: 2016-01-18 |

Fecha:

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Pasto (N)

Asunto.: PROPUESTA ECONÓMICA

Convocatoria Pública No. _____ de 2020

El suscrito, _____, en calidad de representante legal de _____ y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

| No. | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|-------------|-----|----------|----------------|-------------|
|-----|-------------|-----|----------|----------------|-------------|

| 1,00 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | | | | |
|-----------------|---|-----|----------|--|--|
| 1,1 | Localización y replanteo | M2 | 1.150,00 | | |
| 1,2 | Campamento para Oficina, Almacén y Vestieres | M2 | 10,00 | | |
| 1,3 | Instalación Provisional de Energía L=70m | UND | 1,00 | | |
| 1,4 | Instalación Provisional Hidrosanitaria | UND | 1,00 | | |
| 1,5 | Demolición de pisos incluye repellos | M2 | 910,00 | | |
| 1,6 | Desmonte de Cielos rasos existentes incluye estructuras | M2 | 1.100,00 | | |
| 1,7 | Desmonte de instalaciones eléctricas existentes incluye cableado y accesorios | GL | 1,00 | | |
| 1,8 | Desmonte de instalaciones Hidrosanitarias existentes | GL | 1,00 | | |
| 1,9 | Desmonte de tejas de cubierta existente en mal estado | M2 | 12,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | |

| 2,00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | |
|------|--|----|-------|--|--|
| 2,01 | Excavación Manual en material común de 0,0 a 1,0 metro | M3 | 5,00 | | |
| 2,02 | Excavación Mecánica en material común de 0,0 a 1,0 metro | M3 | 32,00 | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----|-------|--|--|
| 2,03 | Excavación Desagües y Eléctricas | M3 | 3,00 | | |
| 2,04 | Relleno Compactación Manual con Material Seleccionado Proyectante de Sitio. Incluye: Compactación hasta una Densidad del 95% de la Máxima Obtenida en el Ensayo del Proctor Modificado Medido en Sitio | M3 | 30,00 | | |
| 2,05 | Nivelación | M3 | 30,00 | | |
| 2,06 | Cargue, Transporte y Retiro del Material Sobrante, Proveniente de las Excavaciones, Hasta el Botadero. | M3 | 20,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----|--------|--|--|
| 3,00 | CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y CONCRETOS | | | | |
| 3,01 | Afinado piso Mortero 1:3 E=0.04M | M2 | 920,00 | | |
| 3,02 | Solado de concreto 2000 psi | M3 | 2,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----|-------|--|--|
| 4,00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | |
| 4,01 | Cajas de Inspección 0.60x0.60 Vaciada en Concreto | UND | 3,00 | | |
| 4,02 | Red Sanitaria en PVC 4" | ML | 35,00 | | |
| 4,03 | Punto Sanitario para Inodoro en Tubería PVC 3" | UND | 10,00 | | |
| 4,04 | Suministro e Instalación Red Sanitaria en PVC 2" | ML | 65,84 | | |
| 4,05 | Punto Sanitario Sifón piso Para Lavamanos en Tubería PVC 2" | UND | 10,00 | | |
| 4,06 | Punto Sanitario Sifón piso Para Ducha en Tubería PVC 2" | UND | 1,00 | | |
| 4,07 | Punto Sanitario Sifón de Piso en Tubería PVC 2" | UND | 4,00 | | |
| 4,08 | Sistema de tratamiento de aguas residuales | UND | 1,00 | | |
| 4,09 | Suministro e Instalación Red Sanitaria en PVC 3" | ML | 64,46 | | |
| SUBTOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|----|------|--|--|
| 5,00 | MAMPOSTERIA | | | | |
| 5,01 | Mampostería | M2 | 5,00 | | |
| 5,02 | Columnetas Concreto 3000 PSI | M3 | 2,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|-------|--|--|
| 6,00 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 6,01 | BAJANTE ACOMETIDA PRINCIPAL | UND | 1,00 | | |
| 6,02 | ACOMETIDA PRINCIPAL 4#1/0+1#6 INCLUYE EXCAVACION | ML | 28,00 | | |
| 6,03 | MEDIDOR 3F ENERGIA ACTIVA Y REACTIVA 120-208V | UND | 1,00 | | |
| 6,04 | CAJA DE INPECCION DE 60X60CM | UND | 11,00 | | |
| 6,05 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA | UND | 1,00 | | |
| 6,06 | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL | UND | 1,00 | | |
| 6,07 | TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 12CIRC, CON TAPA, INCLUYE PROTECCIONES | UND | 1,00 | | |
| 6,08 | TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 18CIRC, CON TAPA, INCLUYE PROTECCIONES | UND | 2,00 | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----|----------|--|--|
| 6,09 | TABLERO DE DISTRIBUCION 2F, 8CIRC, CON TAPA, INCLUYE PROTECCIONES | UND | 5,00 | | |
| 6,10 | TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 8CIRC, CON TAPA, INCLUYE PROTECCIONES | UND | 1,00 | | |
| 6,11 | TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 4CIRC, INCLUYE PROTECCIONES | UND | 1,00 | | |
| 6,12 | TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 6CIRC, INCLUYE PROTECCIONES | UND | 5,00 | | |
| 6,13 | PLANTA ELECTRICA 3F, 45KVA, 120-208V | UND | 1,00 | | |
| 6,14 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | UND | 1,00 | | |
| 6,15 | CASETA PARA PLANTA ELECTRICA DE 6m x 4 | UND | 1,00 | | |
| 6,16 | ALIMENTACION EN CABLE THHN 4#2 + 1#6 + PVC 1 1/2" | ML | 35,00 | | |
| 6,17 | ALIMENTACION EN CABLE THHN 3#8 + 1#10 + PVC 1" | ML | 330,00 | | |
| 6,18 | ALIMENTACION EN CABLE THHN 3#10 + EMT 3/4" | ML | 7,00 | | |
| 6,19 | ALIMENTACION EN CABLE THHN 4#6 + 1#8 + PVC 1 1/2" | ML | 35,00 | | |
| 6,20 | SALIDA ALIMENTADORES EN TUBERIA EMT DE 1" Y 1/2" | UND | 7,00 | | |
| 6,21 | TOMACORRIENTE NORMAL | UND | 161,00 | | |
| 6,22 | TOMACORRIENTE GFCI | UND | 3,00 | | |
| 6,23 | TOMACORRIENTE REGULADO | UND | 58,00 | | |
| 6,24 | AIRE ACONDICIONADO DE 18,000BTU | UND | 10,00 | | |
| 6,25 | ALIMENTACION DE TOMACORRIENTES EN CABLE THHN 3#12 + TUBERIA 1/2" | ML | 1.346,00 | | |
| 6,26 | PANEL LED REDONDO DE 12W | UND | 15,00 | | |
| 6,27 | PANEL LED REDONDO DE 9W | UND | 46,00 | | |
| 6,28 | PLAFON CON BOMBILLO DE 12W | UND | 36,00 | | |
| 6,29 | PANEL LED RECTANGULAR DE 40W | UND | 83,00 | | |
| 6,30 | LAMPARA HERMETICA DE 40W | UND | 10,00 | | |
| 6,31 | LAMPARA DE EMERGENCIA DE 2,4W | UND | 22,00 | | |
| 6,32 | INTERRUPTORES SENCILLO, DOBLE, CONMUTABLE SENCILLO | UND | 35,00 | | |
| 6,33 | SENSOR DE MOVIMIENTO | UND | 4,00 | | |
| 6,34 | ALIMENTACION DE ILUMINACION EN CABLE THHN 3#12 + TUBERIA 1/2" | UND | 1.291,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----|----------|--|--|
| 7,00 | PAÑETES Y PINTURAS | | | | |
| 7,01 | Pañete de Muro. Mortero 1:4 | M2 | 3,00 | | |
| 7,02 | Pintura para Muros - Madera | M3 | 2.000,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----|--------|--|--|
| 8,00 | PISOS | | | | |
| 8,01 | Suministro e instalación de Piso andino Blanco 33,8 x 33,8 cm. o similar | M2 | 920,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------|--|--|--|--|
| 9,00 | CUBIERTAS | | | | |
|-------------|------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|---|----|----------|--|--|
| 9,01 | Suministro instalación de teja ondulada perfil 7 color verde incluye elementos de amarre y sujeción | M2 | 12,00 | | |
| 9,02 | Cielo Raso en Panel Yeso. Incluye estructura Estuco y Pintura Vinilo T1 Acrílica | M2 | 1.050,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----|------|--|--|
| 10,00 | VARIOS | | | | |
| 10,01 | Cargue, Transporte y Retiro del Material Sobrante, P. | M3 | 7,00 | | |
| 10,02 | Aseo general entrega de obra | GBL | 1,00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| COSTO DIRECTO OBRA | |
|---------------------------|--|

| | | | | |
|---------------------------|--|--|-------|--|
| AUI 30% | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | | | [22%] | |
| IMPREVISTOS | | | [3%] | |
| UTILIDAD | | | [5%] | |
| IVA SOBRE UTILIDAD | | | 19% | |

COSTO TOTAL OBRA (Costo directo + AUI)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Valor en letras. _____

- El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.

Cordialmente,

FIRMA

Nombre _____

NIT ó C.C. No. _____ de _____

Dirección _____

Teléfonos. _____ Fax. _____

Ciudad _____ Correo electrónico _____