



Universidad de
Nariño

**DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONÓMICA**

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 1 de 1

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

Fecha:

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Pasto (N)

Asunto.: PROPUESTA ECONÓMICA

Convocatoria Pública No. _____ de 2020

El suscrito, _____, en calidad de representante legal de _____ y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,0	PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	274,75		
1,3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA (H:2m)	ML	208,39		
				Sub Total	
2,0	EXCAVACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
2,1	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE DESALOJO EN EL SITIO)	M3	28,21		
				Sub Total	
3,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
3,1	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI	M3	2,69		
3,2	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI ZONA 2 ACCESO CANCHA DE FUTBOL	M3	1,48		
				Sub Total	
4,0	ACERO DE REFUERZO	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
4,1	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2	KG	134,04		
4,2	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15cm d= 5mm ESCALERAS	M2	11,48		
				Sub Total	
5,0	CUBIERTA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
5,1	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS)	M2	93,30		
5,2	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE ARCO DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO EN PERFIL TUBULAR NEGRO d=1,5" plg CAL. 1.9mm, (INCLUYE TUBO NEGRO LONGITUDINAL 2x1 plg. Cal. 2mm y PLATINA 15x5cm cal. 1/4plg. . PARA ANCLAJE, INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO)	ML	97,94		
5,3	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE PERFIL TUBULAR NEGRO d=3plg. CAL 2mm (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	30,00		
5,4	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE PERFIL TUBULAR NEGRO d=4 plg. CAL 2mm (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	10,40		



Universidad de
Nariño

**DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONÓMICA**

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 1 de 1

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

5,5	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 100X100mm CAL. 2mm (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	41,14		
5,6	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN CINTA ASFALTICA PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO ANCHO 10cm	ML	26,28		

Sub Total

6,0	CARPINTERIA METALICA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
6,1	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE PERFIL TUBULAR NEGRO d=3" cal. 2.8mm ZONA 2 CANCHA DE FUTBOL INCL. ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	66,00		
6,2	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	4,70		

Sub Total

7,0	INSTALACIONES PLUVIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
7,1	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIAS PERFIL PHR 150*60 mm CAL 2,0mm (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION ANTICORROSIVO Y PINTURA)	ML	41,24		
7,2	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC d=2 plg. INCLUYE ACCESORIOS	ML	37,92		

Sub Total

8,0	SUMINSTROS E INSTALACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
8,1	TRANSPORTE, APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE MALLA EN NYLON INMUNIZADO CON ALQUITRAN (14cm*14cm CAL 3) ZONA 2 CANCHA DE FUTBOL	M2	348,00		

Sub Total

9,0	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
9,1	MANTENIMIENTO JUEGOS EXISTENTES ZONA 3, JUEGOS PRIMARIA INCLUYE REPARACIONES MENORES, LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	UND	4		
9,2	ADECUACIÓN DE ARENERO ZONA 1, JUEGOS PREESCOLAR INCLUYE PINTURA MURO PERIMETRAL Y SUMINISTRO DE ARENA 4m ³	GLB	1		

Sub Total

10,0	ASEO Y LIMPIEZA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
10,1	ASEO GENERAL	GLB	1,00		

Sub Total

TOTAL COSTO DIRECTO (A)					
A U I (B)				28,00%	
				ADMINISTRACIÓN	20,00%
				UTILIDADES	5,00%
				IMPREVISTOS	3,00%
				IVA UTILIDAD (C)	19%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C)					

Valor en Letras: _____

 Universidad de Nariño	DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA	Código: CYC-GEF-FR- 15
		Página: 1 de 1
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 2016-01-18

El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.

Cordialmente,

FIRMA

Nombre _____

NIT ó C.C. No. _____ de _____

Dirección _____

Teléfonos. _____

Ciudad _____

Correo electrónico _____