



Universidad de
Nariño

**DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONÓMICA**

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 1 de 1

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

Fecha:

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Pasto (N)

Asunto.: PROPUESTA ECONÓMICA

Convocatoria Pública No. _____ de 2020

El suscrito, _____, en calidad de representante legal de y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

0,1	PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
0.1.1	Desmonte de luminarias existentes (lámparas y bombillos de plafón)	UN	25,00		
0.1.2	Demolición de piso en cerámica. Incluye repello de nivelación	M2	80,00		
SUBTOTAL					

1,0	REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.01	Suministro e instalación de luminarias lampara hermética certificada, más dos tubos led 18w blanco, incluye canaleta y cable dúplex 2x16 longitud máxima 3m	UN	20,00		
1.02	Tomacorrientes 110v dobles C P/T Luminex o similar, longitud máxima 3m. Incluye accesorios y red 2 no. 10	UN	15,00		
1.03	Tomacorrientes 110v dobles GFCI para canaleta plástica longitud máxima 3m, incluye accesorios y red 2 no. 10	UN	10,00		
1.04	Sensor de movimiento	UN	5,00		
1.05	Suministro e instalación de tablero trifásico 24 circuitos con totalizador 125A con chapa, incluye protecciones, acometida 4x6+8n Cu THHN por tubería PVC 1 1/2plg.	UN	1,00		
1.06	Caseta equipos estructura metálica, persianas en aluminio, losa en Steel Deck calibre 22, f'c=21mpa, e=10cm. Según diseño	UN	1,00		
1.07	Acometida 4x4 Cu THHN por tubería PVC 2plg longitud máxima =40m.	UN	1,00		
1.08	Sistema de puesta a tierra	GLB	1,00		
SUBTOTAL					

2,0	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y APARATOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
2.01	Mesones en resina fenólica, incluye mueble inferior metálico pintura electrostática según diseño	ML	17.10		
2.02	Suministro e instalación de grifo bronce incluye 2 niples de 30cm, uniones y resane en concreto y cerámica	UN	2,00		
2.03	Suministro e instalación de lavamanos porcelana con mueble metálico pintura electrostática, incluye grifo tipo cuello de ganso con sensor y dispensador automático de jabón. Incluye punto hidráulico	UN	7,00		
2.04	Suministro e instalación de ducha de seguridad con accesorios de grifería - incluye instalación	UN	1,00		
2.05	Tanque de abastecimiento 1000L, incluye equipo de presión	UN	1,00		
2.06	Suministro e instalación de sanitario con fluxómetro, incluye sensor de movimiento	UN	1,00		
SUBTOTAL					

3,0	REDES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
3.01	Punto sanitario 2plg. Incluye red (demolición de placa de contrapiso y reposición)	UN	8,00		
3.02	Punto sanitario 4plg. Incluye red (demolición de placa de contrapiso, reposición y cajas de inspección)	UN	3,00		
SUBTOTAL					

4,0	CARPINTERÍA METÁLICA, PUERTAS Y DIVISIONES EN VIDRIO	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
4.01	Puerta de seguridad con chapa biométrica	UN	1,00		



Universidad de
Narino

**DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONÓMICA**

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 1 de 1

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

	0.95x2.1				
4,02	Puerta metálica para exteriores	UN	1,00		
4,03	Puerta entamborada	UN	3		
4,04	Puertas vidrio templado sistema de pivote (incluye accesorios)	M2	10,29		
4,05	División modular en vidrio templado. Incluye zócalos, dinteles y accesorios	M2	21,95		
				SUBTOTAL	

5,0	PISOS Y ENCHAPES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
5,01	Enchape de piso en porcelanato 60x60 alto tráfico	M2	78,97		
5,02	Enchape cerámico piso baños antideslizante formato 30cm x 30cm tráfico 5	M2	5,44		
5,03	Enchape cerámico para pared formato 30 cm x 60 cm	M2	20,00		
5,04	Perfil hospitalario media caña 9cm piso	ML	119,35		
5,05	Perfil hospitalario media caña 6cm pared	ML	259,20		
				SUBTOTAL	

6,0	CIELO RASO Y CUBIERTA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
6,01	Suministro e instalación de cielo raso en fibrocemento 8mm (incluye acabados)	M2	79,64		
6,02	Impermeabilización de cubierta con manto asfáltico.	M2	101,59		
				SUBTOTAL	

7,0	MUROS Y PINTURAS	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
7,01	Muro en fibrocemento dos caras (incluye pintura y dilataciones) e= 10mm	M2	116,70		
7,02	Sello de ventanas existentes con Superboard dos caras (incluye pintura y dilataciones)	M2	10,00		
7,03	Pintura alta asepsia pared muros internos	M2	323,35		
7,04	Resane de muros en mampostería existente, incluye mortero y estuco plástico	M2	77,50		
7,05	Pintura de fachada tipo Koraza	M2	77,50		
				SUBTOTAL	

8,0	SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
8,01	Aseo y limpieza	UN	1,0		
				SUBTOTAL	

9,0	SISTEMA DE VENTILACIÓN ZONA DE INACTIVACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
9,01	Ductos de extracción en lámina galvanizada calibre 24 junta TDH	ML	12		
9,02	Turbina de extracción no incluye filtro	UN	1,00		
9,03	Rejilla para ventilación lamina acero inoxidable fija cal=20	UN	6,00		
				SUBTOTAL	

TOTAL COSTO DIRECTO		
ADMINISTRACIÓN	19,22%	
IMPREVISTOS	5,00%	
UTILIDAD	4,00%	

Valor en Letras: _____

El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.

Cordialmente,

FIRMA
Nombre _____

NIT ó C.C. No. _____ de _____

Dirección _____

Teléfonos. _____ Fax. _____

Ciudad _____ Correo electrónico _____