

 Universidad de Nariño	DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA	Código: CYC-GEF-FR- 15
		Página: 1 de 1
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 2016-01-18

Fecha:

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Pasto (N)

Asunto.: PROPUESTA ECONÓMICA

Convocatoria Pública No. _____ de 2022

El suscrito, _____, en calidad de representante legal de _____ y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

ID	Ítem	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA, IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.	M2	1.00		
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO P7, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.	M2	1.00		
1,3	LIMPIEZA Y AMARRE DE TEJA EN FIBROCEMENTO	M2	1.00		
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA EN FIBROCEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.	ML	1.00		
1,5	LIMPIEZA DE CUBIERTAS EN CONCRETO (INCLUYE DESALOJO DE ESCOMBROS)	M2	1.00		
1,6	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO.	M2	1.00		
1,7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ PARA CIELO RASO EN DUELA DE MADERA.	M2	1,00		
1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCETA DE CIELO RASO	UND	1.00		

1,9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CIELO RASO BAJO PLACA (INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIPOCLORITO, ESTUCO CON IMPERMEABILIZANTE, LIJA, PINTURA).	M2	1.00		
1,10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA CIELO RASO EN DUELA DE MADERA INCLUYE RETIRAR SUPERFICIE EN MAL ESTADO, LIJA, PINTURA Y/O LACA	M2	1.00		
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUELA EN MADERA PARA CIELO RASO (INCLUYE RETIRO DE DUELA EN MAL ESTADO).	UND	1.00		
1,12	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL EN CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ANCHO MÁXIMO 0.80M.	ML	1.00		
1,13	LIMPIEZA DE CANALES METÁLICOS DESCUBIERTAS (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 10M)	ML	1.00		
1,14	LIMPIEZA DE CANALES METÁLICOS DE CUBIERTAS (TRABAJO EN ALTURAS DE 10m HASTA 20m)	ML	1.00		
1,15	LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 20M)	ML	1.00		
1,16	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS HASTA DIÁMETRO DE 4plg. (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 20M)	ML	1.00		
1,17	SELLO DE VIDRIO EN CLARABOYAS CON SELLADOR ELÁSTICO MONO COMPONENTE DE SILICONA, INCLUYE LIMPIEZA DE CLARABOYAS EN TEJA DE FIBROCEMENTO	UND	1.00		
1,18	LIMPIEZA DE POLICARBONATO CON HIDRO LAVADORA (TRABAJO EN ALTURAS H MAX 20m)	M2	1.00		
1,19	SELLO DE FILTRACIONES DE CUBIERTA EN POLICARBONATO EN PERNOS DE ANCLAJE. (incluye SELLADOR ELÁSTICO MONO COMPONENTE DE SILICONA y cinta asfáltica o similar)	UND	1.00		
1,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA EN EUCALIPTO Dmin=12cm para CUBIERTA EN TEJA DE BARRO INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE (TRABAJO EN ALTURA Hmax=15m)	ML	1.00		
1,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6.0mm COLOR SEGÚN REQUERIMIENTO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y REMATES, RETIRO DE POLICARBONATO EXISTENTE EN MAL ESTADO (TRABAJO EN ALTURAS Hmax=15m)	M2	1.00		
1,22	REPOSICIÓN DE CIELOS RASOS EN SUPER BOARD, INCLUYE ESTRUCTURA, PINTURA Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO (ESTRUCTURA Y PANEL YESO).	M2	1.00		
1,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.	ML	1.00		
1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LÁMINA CALIBRE 26 ANCHO MAX 40 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN MAL ESTADO.	ML	1.00		

2	MANTENIMIENTO DE FACHADAS Y MUROS INTERNOS				
2.1	PINTURA SOBRE PAÑETE EN VINILO TIPO I PARA FACHADA (Hmax 12m)	M2	1.00		
2.2	PINTURA VINILO TIPO I PARA MUROS INTERIORES INCLUYE RESANE DE PARED CON ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES	M2	1.00		
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3MM PARA PUERTA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.	M2	1.00		
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA RESANES, LIJA Y PINTURA PARA PUERTAS DE MADERA.	M2	1.00		
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA RESANES, LIJA Y PINTURA EN VENTANAS DE MADERA.	ML	1.00		
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 6MM PARA VENTANA INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO	M2	1.00		
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURAS EN EL ZÓCALO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.	ML	1.00		
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE EMBOQUILLADO PARA JUNTAS EN ENCHAPE DE MUROS.(INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.)	ML	1.00		
2.9	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS (INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, SUMINISTRO DE HIPOCLORITO, ESTUCO CON IMPERMEABILIZANTE , LIJA, PINTURA).	M2	1.00		
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA RESANES, LIJA Y PINTURA DE PASAMANOS EN CONCRETO.	ML	1.00		
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.	UND	1.00		
2.12	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS (DOS CARAS) DE FACHADA INCLUYE, RETIRO DE SILICONA EN MAL ESTADO, SELLO CON SILICONA PARA FILTRACIÓN DE AGUA, INCLUYE RESANE DE MARCOS Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. (TRABAJO EN ALTURAS Hmax=15m)	M2	1.00		
2.13	PAÑETE AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA, INCLUYE RETIRO DE PAÑETE EXISTENTE (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 20m)	M2	1.00		
2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO COLOR BRONCE 6mm PARA FACHADA (TRABAJO EN ALTURAS) INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. Hmax=15m)	M2	1.00		
2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CLARO 6mm PARA FACHADA (TRABAJO EN ALTURAS Hmax=15m)	M2	1.00		
2.16	LIMPIEZA DE PIEDRA NATURAL O BOGOTANA (INCLUYE LAVADO CON ÁCIDOS Y PULIDA)	M2	1.00		

2.17	REPOSICIÓN DE MOLDURAS O CORNISA EN YESO ENTRE 20 Y 30 CM	ML	1.00		
2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVAMANOS CONVENCIONAL, (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.)	UND	1.00		
2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN MADERA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO	ML	1.00		
2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO	ML	1.00		

3	MANTENIMIENTO DE REDES Y APARATOS SANITARIOS				
3.1	LIMPIEZA DE TANQUES DE ABASTECIMIENTO	GLB	1.00		
3.2	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO 4 plg, INCLUYE REPOSICIÓN DE TUBERÍA Lmax 1.0m, Y ACCESORIOS INCLUYE DEMOLICIONES Y REPOSICIÓN DE PLACAS, MUROS, ENCHAPES.	UN	1.00		
3.3	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2 plg, INCLUYE REPOSICIÓN DE TUBERÍA Lmax 1.0m, Y ACCESORIOS, INCLUYE DEMOLICIONES Y REPOSICIÓN DE , MUROS, ENCHAPES.	UN	1.00		
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR PARA SANITARIO, (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO Y ACOPLER PARA SANITARIO).	UN	1.00		
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA PVC DE 1 a 2 plg INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, DEMOLICIONES, RESANES DE ELEMENTOS DE ACABADOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO	UN	1.00		
3.6	REPOSICIÓN DE VÁLVULA PVC DE 1/2 a 3/4 plg INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, DEMOLICIONES, RESANES DE ELEMENTOS DE ACABADOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.	UN	1.00		
3.7	LIMPIEZA DE CAJAS SANITARIAS	UN	1.00		
3.8	LIMPIEZA DE RED TUBERÍA SANITARIA DE 4 Y 6 plg	ML	1.00		
3,9	PUSH PARA SANITARIO INCL SUMINISTRO , INSTALACIÓN, DESMONTE DE SENSOR, DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED, REPOSICIÓN DE ENCHAPE,	UND	1,00		
3,1	PUSH PARA ORINAL SUMINISTRO , INSTALACIÓN, DESMONTE DE SENSOR, DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED, REPOSICIÓN DE ENCHAPE,	UND	1,00		
3,11	CONEXIÓN HIDRÁULICA SUPERIOR PARA ORINAL, INCL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLER Y ACCESORIOS	UND	1,00		
3,12	MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS TIPO PUSH INCL DESMONTE Y LIMPIEZA DE FILTROS	UND	1,00		
3,13	SONDEO DE SIFONES DE PISO	ML	1,00		
3,14	REPOSICIÓN DE UNIÓN GALVANIZADA PARA SANITARIO TIPO PUSH	UND	1,00		

4	REDES ELÉCTRICAS				
4.1	REPOSICIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES 120cm 18W	UN	1.00		
4.2	REPOSICIÓN DE TUBOS TIPO LED CERTIFICADOS CON CUBIERTA EN POLICARBONATO 120cmx 18W	UN	1.00		
4.3	REPOSICIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA Lmax=10m 110V	UN	1.00		
4.4	REPOSICIÓN SALIDA DE DATOS CAT 6A INCLUYE FACE PLATE Lmax=15m	UN	1.00		

5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y ENCHAPES				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRESS EN MAL ESTADO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO)	M2	1.00		
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE EMBOQUILLADO PARA JUNTAS DE PISO (INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO)	ML	1.00		
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN VINILO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.	M2	1.00		
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUELA EN MADERA PARA PISO (INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.)	M2	1.00		
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA RESANES, LIJA, PINTURA Y LACA PARA PISOS EN DUELA DE MADERA.	M2	1.00		
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO, COLOR Y TAMAÑO SEGÚN NECESIDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE Y RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO.	M2	1.00		
5.7	LIMPIEZA DE CAÑUELAS DE PISO	ML	1.00		
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE DE PISO MORTERO 1:3, INCL RETIRO DE PAÑETE EN MAL ESTADO.	M2	1.00		
5.9	REPOSICIÓN DE LOSA DE PISO EN CONCRETO f'c=3000 PSI Emax=30cm.	M2	1.00		
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED COLOR Y TAMAÑO SEGÚN NECESIDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO	M2	1.00		

COSTOS DIRECTOS		
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACIÓN		20,00%
IMPREVISTOS		5,00%
UTILIDAD		5,00%
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00%
COSTO TOTAL		

Valor en Letras:

El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.

Cordialmente,

FIRMA

Nombre _____

NIT ó C.C. No. _____ de Dirección

Teléfonos. _____ Fax. _____

Ciudad _____ Correo electrónico _____