ANEXO 3 OFERTA ECONOMICA

Fecha:

Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Pasto (N)

Asunto.: **PROPUESTA ECONÓMICA**

Convocatoria _____

El suscrito,_____, en calidad de representante legal de_____y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

ITEM	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	CERRAMIENTO PERIMETRAL POLISOMBRA LIMITACION CINTA PELIGRO	ML	12,00		
				TOTAL CAPITULO	
2	**EXCAVACIONES- DEMOLICION**				
2,1	DEMOLICION PISO EN CONCRETO ESPESOR 5 CM	M2	120,00		
2,2	PAÑETE LISO PISO NIVELACION GENERAL	M2	205,00		
2,3	RETIRO ESTRUCTURA DE MADERA PISO CUARTO TECNICO	M2	28,50		
2,4	RETIRO ESCOMBROS GENERAL	M3	167,00		
2,5	RETIRO LUMINARIAS	UND	40,00		
				TOTAL CAPITULO	
3	**ESTRUCTURAS EN ACERO**				
3,1	ESTRUCTURA METALICA TARIMA TUBO RECTANGULAR 100 X60 CAL 16	ML	258,00		
3,2	VIGAS IP 200 SOPORTE ENTREPISO CUARTO TECNICO	ML	27,80		
3,3	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 150 X 50 2.5 MM CORREAS NIVEL AREA CUARTO TEC	ML	35,70		
3,4	PLATINAS 1/2 "ANCLAJE IP PARA VIGAS AREA CUARTO TECNICO	UND	4,00		
3,5	RAMPA METALICA EN ALFAJOR CALIBRE 14 MAS PASAMANOS ACERO INOX 2"	ML	8,50		
3,6	BORDILLOS LATERALES EN LAMINA ALFAJOR RAMPA	ML	17,00		
3,7	ESCALERA EMERGENCIA IP 200 PELDAÑOS ALFAJOR CALIBRE 14	ML	7,50		
3,8	PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 2", SOPORTES Y 3 DIVISIONES EN PLATINA 3/8	ML	7,50		
				TOTAL CAPITULO	
4	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				
4,1	**ENTREPISOS**				
4,1,1	PISO EN BOARD 20 MM NIVEL 2 AREA CUARTO TECNICO	M2	30,00		
4,1,2	BOARD 20 MM SUPERFICIE TARIMA +0.72, RAMPA Y PELDAÑOS	M2	56,00		

	TARIMA				
4,1,3	BOARD 8MM LATERALES S TARIMA	ML	19,60		
4,1,4	PISO ALFOMBRA MODULAR 0,60 X 0,60 100% NILON (INCLUIDO TARIMA Y CUARTO TECNICO)	M2	243,00		
4,1,5	CIELO RASO PANEL YESO 12 MM NIVEL AREA CUARTO TEC	M2	28,50		
				TOTAL CAPITULO	
4,2	**MAMPOSTERIA**				
4,2,1	MURO EN BOARD MAS ESTRUCTURA BASE VENTANA 1.28 X 0.75	ML	4,00		
4,2,2	MURO BOARD LATERAL PUERTA ASCENSOR	ML	4,50		
				TOTAL CAPITULO	
5	**CARPINTERIA METALICA, MADERA Y MAMPOSTERIA**				
5,1	RESTAURACION VENTANAS LATERALES 2.4 X 1.89 DETALLE 1 (LIMPIEZA, ADECUACION Y PINTURA)	UND	7,00		
5,2	RESTAURACION VENTANAS LATERALES 2.4 X 3.15 DETALLE 1A (LIMPIEZA, RESTAURACION Y PINTURA)	UND	1,00		
5,3	RETIRO PUERTA 1.28 X 3.15	UND	1,00		
5,4	REEMPLAZO PUERTA POR VENTANA 1.89 X 2.4 EN MADERA COLOR BLANCO VIDRIO 5 MM	M2	4,60		
5,5	RETIRO PUERTA 1.28 X 3.15 ACCESO ASCENSOR	UND	1,00		
5,6	DEMOLICION MURO LATERAL EN TAPIA PARA ACCESO ASCENSOR 1.7	ML	3,00		
5,7	RETIRO VENTANA	UND	1,00		
5,8	DEMOLICION MURO TAPIA PARA PUERTA EMERGENCIA	M2	3,70		
5,9	CARTERAS SUPERBOARD LATERALES PARA PUERTA EMERGENCIA	ML	4,50		
5,9,1	SUMINISTRO INSTALACION PUERTA CORTAFUEGO ANTIPANICO YALE CERTIFICADA UL 90 HONEYCOM	UND	1,00		
5,9,2	PUERTAS VIDRIO TEMPLADO Y FIJO DE 10 MM, CHAPETAS EN ACERO INOXIDABLE 304, CHAPA YALE Y MANIJA DE LUJO EN ACERO (PUERTA 1)	UND	1,00		
5,9,3	PUERTAS VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CHAPETAS EN ACERO INOXIDABLE 304, CHAPA YALE Y MANIJA DE LUJO EN ACERO (PUERTA 2-3)	UND	2,00		
				TOTAL CAPITULO	
6	**PINTURA**				
6,1	VINILO MUROS INTERNOS COLOR BLANCO AUDITORIO Y CUARTO MATERIALES PAREDES Y TECHO	M2	495,00		
6,2	VINILO MUROS INTERNOS COLOR BLANCO AUDITORIO VIGAS TECHO	ML	435,00		
6,3	REGATAS PARA REEMPLAZO INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SONIDO	ML	450,00		
6,4	PAÑETE LISO MUROS INTERNOS	M2	47,00		
6,5	ESTUCO	M2	125,00		
				TOTAL CAPITULO	
7	**MOBILIARIO**				
7,1	SILLA PATA T, ESPALDAR PLASTICO, COJIN PLASTICO Y BRAZO FIJO EN MADERA	UND	132,00		

				TOTAL CAPITULO	
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**				
8,1	**ACOMETIDA PRINCIPAL**				
8,1,1	MEDIDOR ELECTRONICO 3F, MEDIDA DIRECTA ACTIVA Y REACTIVA	UND	1,00		
8,1,2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	1,00		
8,1,3	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	UND	1,00		
8,1,4	ALIMENTACION CABLE HF FR LS #4(3F+1N)+1T#8+ EMT 1"	UND	35,00		
8,1,5	UPS DE 3KVA, 120V, 60HZ	UND	1,00		
				TOTAL CAPITULO	
8,2	**CIRCUITOS ALIMENTADORES**				
8,2,1	TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 12 CIRC, 120/208V	UND	1,00		
8,2,2	TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 6 CIRC, 120V	UND	1,00		
8,2,3	TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 4 CIRC, 120V	UND	1,00		
8,2,4	ALIMENTACION CABLE HF FR LS#8(3F+1N)+1T#10 + EMT 1"	ML	38,00		
8,2,5	ALIMENTACION CABLE HF FR LS#10(1F+1N+1T)+ EMT 3/4"	ML	38,00		
				TOTAL CAPITULO	
8,3	**TOMACORRIENTES**				
8,3,1	TOMACORRIENTE NORMAL 120V - 20A	UND	20,00		
8,3,2	TOMACORRIENTE REGULADO 120V - 20A	UND	15,00		
8,3,3	TOMACORRIENTE TIPO GFCI	UND	1,00		
8,3,4	ALIMENTACION TOMACORRIENTES EN CABLE 12(1F+1N+1T) DUCTO PVC DE 1/2" INCLUYE REGATAS	ML	350,00		
				TOTAL CAPITULO	
8,4	**ILUMINACION**				
8,4,1	APLIQUE LED 12W	UND	3,00		
8,4,2	PANEL LED REDONDO 18W	UND	34,00		
8,4,3	APLIQUE LED MULTIPLE 12W	UND	24,00		
8,4,4	PANEL LED DOWN LIGHT 30W	UND	4,00		
8,4,5	LETRERO DE SALIDA	UND	4,00		
8,4,6	LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	17,00		
8,4,7	SENSOR DE MOVIMIENTO O PRESENCIA	UND	2,00		
8,4,8	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	4,00		
8,4,9	INTERRUPTOR DOBLE	UND	3,00		
8,4,10	INTERRUPTOR TRIPLE	UND	1,00		
8,4,11	ALIMENTACION ILUMINACION EN CABLE 12(1F+1N+1T) DUCTO PVC SCH40 DE 1/2" INCLUYE REGATAS	ML	960,00		
				TOTAL CAPITULO	
8,5	**SISTEMA DE VOZ Y DATOS**				
8,5,1	RACK CERRADO DE 1,2X0,6X0,6M	UND	1,00		
8,5,2	MULTITOMA PARA RACK 8 SERVICIOS	UND	1,00		
8,5,3	SWITCH DE 24 PUERTOS INCLUYE PATCH CORD CAT 6ª	UND	1,00		
8,5,4	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	UND	1,00		
8,5,5	ORGANIZADORES PARA RACK DE 0,6M	UND	1,00		

8,5,6	SALIDA SENCILLA DE DATOS CAT 6A NO INCLUYE CABLE UTP	UND	2,00		
8,5,7	SALIDA DOBLE DE DATOS CAT 6A NO INCLUYE CABLE UTP	UND	8,00		
8,5,8	CABLE UTP CAT 6ª	ML	540,00		
8,5,9	TUBERIA EMT 3/4"	ML	90,00		
8,5,10	BANDEJA PORTACABLE ENMALLADA DE 200x54mm	ML	36,00		
				TOTAL CAPITULO	
8,6	**SISTEMA DE SONIDO**				
8,6,1	AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 4 CANALES	UND	1,00		
8,6,2	AMPLIFICADOR DE SONIDO	UND	8,00		
8,6,3	PUNTO HEMBRA PARA MICROFONOS	UND	4,00		
8,6,4	SALIDAS RCA	UND	2,00		
8,6,5	CONDUCTOR DE AUDIO DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG + EMT 1/2"	ML	232,00		
				TOTAL CAPITULO	
9	**VARIOS**				
9,1	ASEO GENERAL	M2	240,00		
				TOTAL CAPITULO	
				COSTO DIRECTO	
				AUI 30%	
				ADMINISTRACION 22%	
				UTILIDAD 5%	
				IMPREVISTOS 3%	
				IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	
				COSTO TOTAL	

Valor en letras. _____

El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.

Cordialmente,

_____

FIRMA

Nombre_____
NIT ó C.C. No._____de_____
Dirección_____
Teléfonos._____
Correo electrónico _____
Ciudad _____