



Universidad de
Nariño

**DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONÓMICA**

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 1 de 1

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

Fecha:

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Pasto (N)

Asunto: PROPUESTA ECONÓMICA

Convocatoria Pública No. _____ de 2022

El suscrito, _____, en calidad de representante legal de y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

PRESUPUESTO DE OBRA					
COCINA - VESTIER UNIVERSIDAD DE NARIÑO TUMACO					
Código	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
1	OBRAS PRELIMINARES - PROVISIONALES				
1,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA VERDE O TELA TIPO ZARÁN H=2.00M. INCLUYE MADERA DE SOPORTE DE ALFAJÍAS DE 4"X2" CADA 2.00M Y LISTONES DE 2"X2" EN ÁREA A INTERVENIR	ML	54,54		
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO.	M2	49,99		
1,3	EXCAVACION MANUAL	M3	11,83		
1,4	RELLENOS RECEBO COMPACTADO.	M3	5,99		
1,5	DESALOJO	M3	11,99		
				SUBTOTAL	

2	CIMENTACIÓN - ESTRUCTURA				
2,1	ACERO DE REFUERZO	TN	4,69		
2,2	SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI.	M3	1,11		
2,3	ZAPATAS EN CTO.	M3	3,33		
2,4	COLUMNAS 0.30*0.30 CTO. 3000 PSI	ML	52,80		
2,5	VIGAS AEREAS 0.30x0.30 CTO. 3000 PSI	ML	92,58		
2,6	PLACA MACIZA 0.12 M.	M2	67,92		
2,7	VIGA CANAL EN CONCRETO	ML	3,75		
2,8	ESTRUCTURA EN ACERO	KG	250,02		
				SUBTOTAL	

3	MAMPOSTERIA				
3,1	MURO EN BLOQUE CEMENTO - ARENA	M2	143,65		
3,2	COLUMNETAS EN CTO.	ML	6,77		
3,3	VIGUETAS EN CTO. 15*40	ML	20,93		
				SUBTOTAL	

4	CUBIERTA				
4,1	PANEL KINGROOF	M2	25,95		
4,2	SALIDA AGUAS LLUVIAS 4"	UND	4,00		
4,3	TUBERIA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	28,00		
4,4	SOLAPA EN LAMINA REC. FIBRA DE VIDRIO	ML	20,93		
4,5	PERLIN 220x80x1.2mm	ML	23,76		
				SUBTOTAL	

5	PAÑETES - REPELOS - REVOQUES				
5,1	AFINADO PISO e=0.03	M2	45,85		



Universidad de
Nariño

**DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONÓMICA**

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 1 de 1

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

5,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	172,37		
5,3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	M2	156,84		
				SUBTOTAL	

6	PISOS - ACABADOS				
6,1	PISO EN TABLÓN DE GRESS	M2	28,36		
6,2	PISO EN MADERA PLASTICA	M2	4,00		
6,3	ENCHAPE EN CERAMICA	M2	103,56		
				SUBTOTAL	

7	RED MEDIA TENSIÓN				
7,1	CANALIZACIÓN RED SUBTERRÁNEA	ML	60,00		
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN	UND	2,00		
				SUBTOTAL	

8	TOTALIZADORES INDUSTRIALES				
8,1	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR TRIFASICO 30A	UND	1,00		
				SUBTOTAL	

9	TABLEROS DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS				
9,1	SUMINISTRO TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS	UND	1,00		
9,2	SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3x6 + 6N + 8 T, Cu THHN	UND	70,00		
				SUBTOTAL	

10	TOMACORRIENTES RED NORMAL				
10,1	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA 20A, 208V POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 3/4" Y CABLE DE COBRE THHN No. 10 RED NORMAL	UND	6,00		
10,2	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA 20A, 208V POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 3/4" Y CABLE DE COBRE THHN No. 10 RED NORMAL	UND	2,00		
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI 20A, 120V POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 3/4" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL	UND	6,00		
				SUBTOTAL	

11	ILUMINACION				
11,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ILUMINACIÓN BALA AURA 20W ON-OFF 145X118X105 60Å° 1- 2032Lm >80 41K 1 100-240V	UND	11,00		
11,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION LFS ECO 1220X300X56 INCRUSTAR LED 2-LPT8 2100Lm 36W 41K	UND	3,00		
11,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ILUMINACIÓN PROYECTOR LED ESSENTIAL 10W TEMPERATURA DE COLOR 4000K 800Lm VOLTAJE DE OPERACION 100-240V	UND	4,00		
11,4	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN	UND	8,00		



Universidad de
Nariño

**DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONÓMICA**

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 1 de 1

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

					SUBTOTAL	
--	--	--	--	--	-----------------	--

12	PREFABRICADOS					
12,1	CALADOS EN CTO	M2	23,83			
12,2	ALFAJIA EN CONCRETO	ML	8,48			
					SUBTOTAL	

13	INSTALACION HIDROSANITARIA					
13,1	TUBERÌA PVC Ø ½"	ML	29,12			
13,2	TUBERÌA SANITARIA PVC Ø2"	ML	8,38			
13,3	TUBERÌA SANITARIA PVC Ø3"	ML	9,12			
13,4	PUNTO SANITARIO Ø2"	UND	8,00			
13,5	PUNTO HIDRÀULICO Ø½"	UND	9,00			
13,6	LLAVE DE PASO Ø½"	UND	6,00			
13,7	REJILLA DE PISO	UND	5,00			
13,8	CAJA DE INSPECCIÒN 0.60x0.60x0.60	UND	3,00			
13,9	LAVAMANOS	UND	2,00			
13,1	SANITARIO	UND	2,00			
					SUBTOTAL	

14	INSTALACION A GAS					
14,1	TUBERÌA GAS Ø ½"	ML	8,15			
14,2	PUNTO GAS Ø½"	UND	6,00			
14,3	LLAVE DE PASO GAS Ø½"	UND	8,00			
					SUBTOTAL	

15	PINTURAS					
15,1	PINTURA EN VINOLO TIPO 1 INTERIOR	M2	35,19			
					SUBTOTAL	

16	CARPINTERIA METALICA - MADERAS					
16,1	PUERTA EN ALUMINIO	M2	4,99			
16,2	VENTANA EN ALUMINIO CON CELOSIA Y ANGELO	M2	6,66			
					SUBTOTAL	

	TOTAL COSTO DIRECTO					
	TOTAL AUI				29%	
	Administración				24%	
	Imprevistos				2%	
	Utilidades				3%	
	IVA sobre Utilidad				19%	
	COSTO TOTAL DE OBRA					

Valor en Letras: _____

El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.



Universidad de
Nariño

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA ECONÓMICA

Código: CYC-GEF-FR- 15

Página: 1 de 1

Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-01-18

Cordialmente,

FIRMA

Nombre _____

NIT ó C.C. No. _____ De _____

Dirección _____

Teléfonos. _____ Fax. _____

Ciudad _____ Correo electrónico _____