

	<b>DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN</b>  ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA	Código: CYC-GEF-FR- 15
		Página: 1 de 1
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 2016-01-18

Fecha:

Señores

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO**

Pasto (N)

**Asunto.: PROPUESTA ECONÓMICA**

Convocatoria Pública No. \_\_\_\_\_ de 2022

El suscrito, \_\_\_\_\_, en calidad de representante legal de \_\_\_\_\_ y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

ACTIVIDADES A REALIZAR					
No	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>RED ELECTRICA</b>				
<b>1,1</b>	Acomedia desde tablero principal a tablero eléctrico en cable 7 hilos de cobre THWN-2 #8 trifásica tetrafilar (3F- 1N- Tierra) por tubería EMT 1 1/2"	ML	5,00		
<b>1,2</b>	Suministro e instalación salida tomacorriente de seguridad con seguro de media vuelta 110v - 20amp polo a tierra de incrustar en tubería EMT 3/4", cable 7 hilos trenzado THWN-2 No 12 con extensión de 2,00 mts cable encauchetado 3x12 Awg con clavija de seguridad aéreo con seguro de media vuelta 20amp y tomacorriente aéreo con polo a tierra	UND	12,00		
<b>1,3</b>	Suministro e instalación de red eléctrica en tubería EMT 3/4", cable 7 hilos trenzado THWN-2 No 12, Incluye soporte en grapa colgante galvanizada y varilla roscada de 3/8"	ML	36,00		
<b>1,4</b>	Suministro e instalación de tablero eléctrico tipo riel DIN metálico para mini break tipo diferencial 4 mini break tipo diferencial de 40 amp cada uno, incluye desmontaje de tablero existente, adecuación de muro, resane, estuco y pintura	UND	1,00		

1,5	Suministro e instalación de puesta a tierra (1 varilla de cobre 5/8" x 2,40 mts con, soldadura exotermica e hidrosolta, alambre CU THWN-2 No. 6 + tubería EMT de 1/2" , incluye caja de inspección de conexión eléctrica	UND	1,00		
2	<b>MUROS</b>				
2,1	Apertura de vano en muro drywall placa fibrocemento 8mm de 1,95*1,10 , incluye desalojo, resane, tapas de vano, estuco y vinilo	M2	2,15		
2,2	Suministro e instalación de muro en panel yeso RH 12,7mm doble cara perfil 9, incluye estuco y vinilo	M2	8,00		
3	<b>MUEBLES</b>				
3,1	Suministro e instalación de mueble bajo: Marco y 6 puertas, elaborado en melamina HR de 15 mm blanco, con bisagras cierre lento y manijas tubulares. Dimensiones 2,30x74	UND	1,00		
3,2	Suministro e instalación de Mueble bajo: Marco y 6 puertas, elaborado en melamina HR de 15 mm blanco, con bisagras cierre lento y manijas tubulares. Dimensiones 2,55x75	UND	2,00		
3,3	Suministro e instalación de Mueble bajo: Marco y 6 puertas, elaborado en melamina HR de 15 mm blanco, con bisagras cierre lento y manijas tubulares. Dimensiones 2,58x76	UND	2,00		
3,4	Suministro e instalación de Estantería metálico en L: Entrepaños elaborados en lámina CR cal 22 con doble refuerzo y paraleles cal 14, con 5 entrepaños. Dimensiones 2,30 x 0,60 x 2,40 de alto	UND	1,00		

	<b>(a) TOTAL COSTO DIRECTO:</b>		
	ADMINISTRACIÓN	23%	
	UTILIDAD	5%	
	IMPREVISTOS	2%	
	<b>(b) TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>		
	(c) IVA SOBRE UTILIDAD	19%	
	<b>TOTAL (a+b+c)</b>		

Valor en letras. \_\_\_\_\_

- El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.

Cordialmente,

\_\_\_\_\_

FIRMA

Nombre \_\_\_\_\_  
NIT ó C.C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_  
Teléfonos. \_\_\_\_\_  
Correo electrónico \_\_\_\_\_  
Ciudad \_\_\_\_\_