	DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 3)	Código: CYC-GEF-FR- 15
		Página: 1 de 1
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 2016-01-18

Fecha:


Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
 Pasto (N)

Asunto.: PROPUESTA ECONÓMICA


Convocatoria _____

El suscrito, _____, en calidad de representante legal de _____ y de acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta económica:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	RED ILUMINACION				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE NO. 12 THHN	UN	22		
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE NO. 12 THHN	UN	2		
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA LUMINARIA TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE NO. 12 THHN	UN	41		
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HERMETICA DE 40W (1XLED 40W)	UN	18		
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO DE 18W	UN	6		
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE PARA INCRUSTAR DE 12W	UN	2		
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE PARA INCRUSTAR EN CIELO RASO DE 40W	UN	7		
TOTAL CAPITULO					
2	RED TOMACORRIENTES				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO FALLA TIERRA TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE NO. 12 THHN	UN	49		
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE NO. 10 THHN	UN	8		
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE REGULADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE NO. 12 THHN	UN	20		
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI 15A, 125V DOBLE TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE NO. 12 THHN	UN	4		
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE TRIFASICO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE NO. 10 THHN	UN	1		
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE PARA CONEXIÓN DE PUERTAS ESPECIALES, 125V/ 220V DOBLE REGULADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE NO. 12 THHN	UN	10		

	DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 3)	Código: CYC-GEF-FR- 15
		Página: 1 de 1
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 2016-01-18

TOTAL CAPITULO					
3	ACOMETIDA				
3.1	ADECUACION Y AJUSTE DE ACOMETIDA 4 CABLES DE COBRE NO. 2 + 1 # 4 POR TUBERIA/BANDEJA	ML	40		
3.2	SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 4 CABLES DE COBRE NO. 4 + 1 # 6 POR TUBERIA/BANDEJA	ML	35		
3.3	SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 4 CABLES DE COBRE NO. 8+ 1 # 8 POR TUBERIA/BANDEJA	ML	22		
TOTAL CAPITULO					
4	RED DE DATOS				
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6A. INCLUYE FACEPLATE RJ45. UN PUERTO. AJUSTE SENCILLO.	UN	18		
TOTAL CAPITULO					
5	RACK Y TABLERO DE DISTRIBUCION				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION RACK 7'45 U, 2 ORGANIZADORES VERTICALES 12,12"X13"X7', 6 ORGANIZADOR DOBLE RANURADO, 1 MULTITOMA CON SUPRESOR 33 KA, 3 REGLETA S66, 25 PARES INTERFAZ HEMBRA SOBRE 89D, 1 BARRAJE PUESTA TIERRA 607A, 12", 1 BARRAJE TMGB, 1 BANDEJA FIBRA 18/36, CASSETTE 10G LC DUPLEX 12 FIBRAS 1 CONECTOR MPO, 1 ACOPLADOR CIEGO, 4 PATCH CORD FIBRA LC-LC 2M 50UM	UN	1		
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA (INCLUYE MARQUILLA ACRÍLICA DE IDENTIFICACIÓN DEL TABLERO Y SEÑALIZACIÓN RETIE)	UN	1		
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION REGULADA TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA (INCLUYE MARQUILLA ACRÍLICA DE IDENTIFICACIÓN DEL TABLERO Y SEÑALIZACIÓN RETIE)	UN	1		
TOTAL CAPITULO					
6	PLANTA DE EMERGENCIA				
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 45 KVA MÁS TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 150AMPERIOS. MÁS TRANSFERENCIA MANUAL PARA CIRCUITO REGULADO. MÁS UPS 5KVA. INCLUYE GABINETE Y TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1		
TOTAL CAPITULO					
7	OTROS				
7.1	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO	UN	1		
7.2	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UN	1		
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN LUMINICO CON DOS FUENTE DE RADIACION UV-C LED, CON SENSOR DE PRESENCIA HUMANA Y SWITCH DE PARED DE SEGURIDAD	UN	1		
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS	UN	1		
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	UN	1		
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE NTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLA CON MICRÓFONO CUELLO FLEXIBLE E INTERCOMUNICADOR EXTERNO PARA PARED	UN	1		
TOTAL CAPITULO					
(A) TOTAL COSTOS DIRECTOS					
ADMINISTRACION INCLUYE IMPUESTOS		21,00%			

	DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 3)	Código: CYC-GEF-FR- 15
		Página: 1 de 1
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 2016-01-18

IMPREVISTOS	2%	
UTILIDADES	4%	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
(B) TOTAL COSTOS INDIRECTOS		
(C) IVA SOBRE UTILIDAD	19%	
(A+B+C) TOTAL COSTOS		

Valor en letras. _____

El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.

Cordialmente,

FIRMA

Nombre _____
 NIT ó C.C. No. _____ de _____
 Dirección _____
 Teléfonos. _____
 Correo electrónico _____
 Ciudad _____